

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : SALA MULTIMEDIALNA - ADAPTACJA ISNIEJĄCEGO WNĘTRZA
ADRES INWESTYCJI : 62-800 KALISZ UL. KOŚCIUSZKI 12
INWESTOR : MUZEUM OKRĘGOWE ZIEMI KALISKIEJ
ADRES INWESTORA : 62-800 KALISZ UL. KOŚCIUSZKI 12
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2009 ROK.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2009 ROK.

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
OFERTA			
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	10
2	ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE	11	14
3	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	15	18
4	PODŁOŻA I POSADZKI	19	37
5	MALOWANIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA	38	44
6	SUFIT PODWIESZONY	45	45
7	FOTELE	46	46

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2	WACETOB 2000
3	ORGBUD wyd. spec. 1998
4	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
5	IGM wyd.I 1998
6	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
7	IGM wyd.II 2000
8	IGM wyd.I 1999

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
OFERTA								
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów obmiar = 102.100m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.75r-g/m ²	r-g	76.5750	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNNR-W 3 d.1 0809-01	Wyrównywanie podłóży betonowych przez frezowanie obmiar = 31.300m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.25r-g/m ²	r-g	39.1250	0.000	0.00		
2*		-- S -- szlifierno-frezarka elektryczna lub śrutownica 1.06m-g/m ²	m-g	33.1780	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 4.000szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.16r-g/szt.	r-g	4.6400	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² obmiar = 4.000szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.58r-g/szt.	r-g	6.3200	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² obmiar = 6.131m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	5.1500	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych obmiar = 5.440m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.68r-g/m	r-g	3.6992	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obmiar = 1.310m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/m ²	r-g	0.3930	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa: 0.00					0.000	0.000	0.000	0.000
8	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 9.258m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.95r-g/m ²	r-g	8.7951	0.000	0.00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
9 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 3.700m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.86r-g/m ³	r-g	3.1820	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.5m-g/m ³	m-g	1.8500	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
10 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- dami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 obmiar = 3.700m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód samowyładowczy 5 t 0.02*14=0.28m-g/m ³	m-g	1.0360	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE						
11	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych grubości 12 cm obmiar = 11.346m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.79r-g/m ²	r-g	8.9633	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm 8.2szt./m ²	szt.	93.0372	0.000		0.00	
3*		zaprawa 0.01m ³ /m ²	m ³	0.1135	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.07m-g/m ²	m-g	0.7942	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej błoczkami z betonu komórkowego obmiar = 9.430m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 7.14r-g/m ³	r-g	67.3302	0.000	0.00		
2*		-- M -- błoczki z betonu komórkowego autoklawizowa- nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 34.5szt./m ³	szt.	325.3350	0.000		0.00	
3*		cement portlandzki 35 bez dodatków 17.95kg/m ³	kg	169.2685	0.000		0.00	
4*		wapno suchogaszzone 10.6kg/m ³	kg	99.9580	0.000		0.00	
5*		piasek do zapraw 0.093m ³ /m ³	m ³	0.8770	0.000		0.00	
6*		woda z rurociągu 0.043m ³ /m ³	m ³	0.4055	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.13m-g/m ³	m-g	1.2259	0.000			0.00
9*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.9m-g/m ³	m-g	8.4870	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nad- proży prefabrykowanych obmiar = 12.000m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.2r-g/m	r-g	2.4000	0.000	0.00		
2*		-- M -- nadproża prefabrykowane 1.02m/m	m	12.2400	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz- nym 0,5 t 0.02m-g/m	m-g	0.2400	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
14	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach obmiar = 78.657m ²	m ²					

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.5729r-g/m ²	r-g	45.0626	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0.0027m ³ /m ²	m ³	0.2124	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0206m ³ /m ²	m ³	1.6203	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0021m ³ /m ²	m ³	0.1652	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0378m-g/m ²	m-g	2.9732	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
15	KNNR 7 d.3 0503-08 analogia	Drzwi przymykowe obmiar = 7.600m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.6r-g/m ²	r-g	34.9600	0.000	0.00		
2*		-- M -- silikon 0.24kg/m ²	kg	1.8240	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.16kg/m ²	kg	1.2160	0.000		0.00	
4*		kołki rozporowe plastikowe 4.3szt./m ²	szt.	32.6800	0.000		0.00	
5*		drzwi wewnętrzne - laminat w kolorze i fakturze drewna wraz z ościeżnicą i listwami maskującymi, okuciami fabrycznie wykończone 1m ² /m ²	m ²	7.6000	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.08m-g/m ²	m-g	0.6080	0.000			0.00
8*		środek transportowy 0.17m-g/m ²	m-g	1.2920	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
16	KNR 0-19 d.3 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² obmiar = 3.065m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.86r-g/m ²	r-g	8.7659	0.000	0.00		
2*		-- M -- dyble 4.4szt./m ²	szt.	13.4860	0.000		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.25dm ³ /m ²	dm ³	0.7663	0.000		0.00	
4*		silikon 0.05dm ³ /m ²	dm ³	0.1533	0.000		0.00	
5*		gips szpachlowy 1.84kg/m ²	kg	5.6396	0.000		0.00	
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 3.31kg/m ²	kg	10.1452	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		okna z tworzyw wypełnione szybą zespoloną reflex grafit 1m ² /m ²	m ²	3.0650	0.000		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.1226	0.000			0.00
10*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.1839	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
17	KNR 2-02 d.3 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m obmiar = 2.720m	m					
1*		-- R -- robocizna 1.69r-g/m	r-g	4.5968	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa 0.009m ³ /m	m ³	0.0245	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2)	%	1.5000	0.000		0.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		podokienniki prefabrykowane drewniane fa- brycznie wykończone 1m/m	m	2.7200	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.06m-g/m	m-g	0.1632	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
18 d.3	NNRNKB 202 0541- 01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm obmiar = 0.655m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.15r-g/m ²	r-g	1.4083	0.000	0.00		
2*		-- M -- blacha powlekana płaska 1.23m ² /m ²	m ²	0.8057	0.000		0.00	
3*		wkręty samogwintujące typu SW do blach 27.5szt./m ²	szt.	18.0125	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowa M 80 0.002m ³ /m ²	m ³	0.0013	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- środek transportowy 0.008m-g/m ²	m-g	0.0052	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		PODŁOŻA I POSADZKI						
19 d.4	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobeto- nowych grubości 12 cm obmiar = 13.860m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.79r-g/m ²	r-g	10.9494	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm 8.2szt./m ²	szt.	113.6520	0.000		0.00	
3*		zaprawa 0.01m ³ /m ²	m ³	0.1386	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.07m-g/m ²	m-g	0.9702	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
20 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach obmiar = 13.860m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.5729r-g/m ²	r-g	7.9404	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa wapienna M 4 0.0027m ³ /m ²	m ³	0.0374	0.000		0.00	
3*		zaprawa cementowo wapienna M 15 0.0206m ³ /m ²	m ³	0.2855	0.000		0.00	
4*		zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.0021m ³ /m ²	m ³	0.0291	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0378m-g/m ²	m-g	0.5239	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
21 d.4	KNR 2-02 0609-03 analiza in- dywidualna	Izolacje ciepłe i przeciwdźwiękowe z płyt sty- ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa obmiar = 14.160m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 0.0891*3.00=0.2673r-g/m ³	r-g	3.7850	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty styropianowe FS -30 1.05m ³ /m ³	m ³	14.8680	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0032m-g/m ³	m-g	0.0453	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0047m-g/m ³	m-g	0.0666	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
22 d.4	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapra- wy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko obmiar = 70.800m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6588r-g/m ²	r-g	46.6430	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		zaprawa cementowa M 12 0.0206m ³ /m ²	m ³	1.4585	0.000		0.00	
3*		cement 25 z dodatkami 0.0003t/m ²	t	0.0212	0.000		0.00	
4*		masa asfaltowa 0.07kg/m ²	kg	4.9560	0.000		0.00	
5*		drewno opałowe 0.12kg/m ²	kg	8.4960	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.0313m-g/m ²	m-g	2.2160	0.000			0.00
8*		środek transportowy 0.0006m-g/m ²	m-g	0.0425	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
23 d.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawą cementową - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 obmiar = 70.800m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0716*4=0.2864r-g/m ²	r-g	20.2771	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa cementowa M 12 0.0105*4=0.042m ³ /m ²	m ³	2.9736	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0158*4=0.0632m-g/m ²	m-g	4.4746	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
24 d.4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową obmiar = 70.800m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.074r-g/m ²	r-g	5.2392	0.000	0.00		
2*		-- M -- siatka stalowa fi 6 mm o oczkach 10x10 cm 1.02m ² /m ²	m ²	72.2160	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0011m-g/m ²	m-g	0.0779	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0017m-g/m ²	m-g	0.1204	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
25 d.4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 84.660m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	5.0796	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	17.7786	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
		-- S --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0169	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0254	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
26	NNRNKB d.4 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² obmiar = 70.800m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.14r-g/m ²	r-g	9.9120	0.000	0.00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 8.15kg/m ²	kg	577.0200	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.7080	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.01m-g/m ²	m-g	0.7080	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
27	NNRNKB d.4 202 1130- 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 obmiar = 70.800m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.027*(-2)=-0.054r-g/m ²	r-g	-3.8232	0.000	0.00		
2*		-- M -- "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 1.63*(-2)=-3.26kg/m ²	kg	-230.8080	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.002*(-2)=-0.004m-g/m ²	m-g	-0.2832	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.002*(-2)=-0.004m-g/m ²	m-g	-0.2832	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
28	KNR 2-02 d.4 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita obmiar = 84.660m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.4043r-g/m ²	r-g	34.2280	0.000	0.00		
2*		-- M -- wykładzina podłogowa dywanowa p.poż. dla pobytu zbiorowego 1.104m ² /m ²	m ²	93.4646	0.000		0.00	
3*		klej winylowy osakrylowy 0.8kg/m ²	kg	67.7280	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0038m-g/m ²	m-g	0.3217	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0027m-g/m ²	m-g	0.2286	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29	KNNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- ścienne z polichloru winylu klejone obmiar = 70.800m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.1641r-g/m	r-g	11.6183	0.000	0.00		
2*		-- M -- listwy przyścienne z PCW z wklejoną wykładzi- ną dywanową 1.07m/m	m	75.7560	0.000		0.00	
3*		klej Butapren B 0.04kg/m	kg	2.8320	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m	m-g	0.0142	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0003m-g/m	m-g	0.0212	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
30	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe obmiar = 36.900m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m	r-g	16.6050	0.000	0.00		
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 3.2szt./m	szt.	118.0800	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy 1.07m/m	m	39.4830	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.3690	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.3690	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
31	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe obmiar = 3.000m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.45r-g/m	r-g	1.3500	0.000	0.00		
2*		-- M -- kołki rozporowe plastikowe 3.2szt./m	szt.	9.6000	0.000		0.00	
3*		progi aluminiowe 1.07m/m	m	3.2100	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.0300	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.0300	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
32	NNRNKB d.4 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome obmiar = 31.300m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.8780	0.000	0.00		

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	6.5730	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0063	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0094	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
33	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych ukła- dane na klej - przygotowanie podłoża obmiar = 31.300m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.2192r-g/m ²	r-g	6.8610	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa klejąca 4.75kg/m ²	kg	148.6750	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0093m-g/m ²	m-g	0.2911	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0001m-g/m ²	m-g	0.0031	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
34	NNRNKB d.4 202 2807- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamion- kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m2 obmiar = 4.400m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.79r-g/m ²	r-g	12.2760	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1.05m ² /m ²	m ²	4.6200	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7.22kg/m ²	kg	31.7680	0.000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.27kg/m ²	kg	1.1880	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	0.1320	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	0.1760	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:			0.00		0.000	0.000	0.000	0.000
35	NNRNKB d.4 202 2808- 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamion- kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.ponad 10 m2 obmiar = 26.900m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.11r-g/m ²	r-g	56.7590	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 1.03m ² /m ²	m ²	27.7070	0.000		0.00	

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 7.96kg/m ²	kg	214.1240	0.000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.27kg/m ²	kg	7.2630	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	0.8070	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	1.0760	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
36	NNRNKB d.4 202 2809- 01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 obmiar = 4.400m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.57r-g/m	r-g	2.5080	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 0.162m ² /m	m ²	0.7128	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 0.71kg/m	kg	3.1240	0.000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.08kg/m	kg	0.3520	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.004m-g/m	m-g	0.0176	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.006m-g/m	m-g	0.0264	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000
37	NNRNKB d.4 202 2809- 03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 obmiar = 26.900m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.42r-g/m	r-g	11.2980	0.000	0.00		
2*		-- M -- płytki kamionkowe GRES 0.155m ² /m	m ²	4.1695	0.000		0.00	
3*		zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka 0.71kg/m	kg	19.0990	0.000		0.00	
4*		zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0.08kg/m	kg	2.1520	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.004m-g/m	m-g	0.1076	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.006m-g/m	m-g	0.1614	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000			
					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				PODŁOŻA I POSADZKI			
RAZEM		Robocizna	Materiały	Sprzęt			
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5 MALOWANIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA								
38 d.5	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe obmiar = 382.875m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.08r-g/m ²	r-g	30.6300	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.22dm ³ /m ²	dm ³	84.2325	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0766	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1149	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00			
						0.000	0.000	0.000
39 d.5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CE-RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome obmiar = 31.300m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06r-g/m ²	r-g	1.8780	0.000	0.00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT" 0.21dm ³ /m ²	dm ³	6.5730	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0063	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.0094	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00			
						0.000	0.000	0.000
40 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 16.700m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	3.6740	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 0.9kg/m	kg	15.0300	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176m/m	m	19.6392	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przENOŚNY 0,15 t 0.0007m-g/m	m-g	0.0117	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0005m-g/m	m-g	0.0084	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.00			
						0.000	0.000	0.000
41 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłóży z tynku obmiar = 31.300m ²	m ²					
		-- R --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 0.2732r-g/m ²	r-g	8.5512	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.1052	0.000		0.00	
3*		woda 0.00218m ³ /m ²	m ³	0.0682	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	0.1252	0.000			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	0.6260	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.1033	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000		0.000	0.000
42 KNR 2-02 d.5 2009-02								
Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na pod- łożu z tynku obmiar = 382.875m ²					m ²			
1*		-- R -- robocizna 0.2426r-g/m ²	r-g	92.8855	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	1.2520	0.000		0.00	
3*		woda 0.00213m ³ /m ²	m ³	0.8155	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	1.5315	0.000			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	7.6575	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0032m-g/m ²	m-g	1.2252	0.000			0.00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000		0.000	0.000
43 KNNR 2 d.5 1401-06 analogia								
Malowanie tynków wewnętrznych gładkich far- bą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania obmiar = 414.175m ²					m ²			
1*		-- R -- robocizna 0.189r-g/m ²	r-g	78.2791	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0.4241dm ³ /m ²	dm ³	175.6516	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000		0.000	0.000
44 KNNR-W 3 d.5 1013-01								
Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 102.100m ²					m ²			
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	5.8197	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0.357m ² /m ²	m ²	36.4497	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0.000		0.000	0.000

PODSUMOWANIE

MALOWANIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6								
SUFIT PODWIESZONY								
45	KNNR 7	Sufity podwieszane z płytami z włókien mine- ralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - zgodnie z projektem technicznym obmiar = 81.420m ²	m ²					
d.6	0702-02							
1*		-- R -- robocizna 2.09r-g/m ²	r-g	170.1678	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2.86szt./m ²	szt.	232.8612	0.000		0.00	
3*		profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekora- cyjne z włókien mineralnych 3.46m/m ²	m	281.7132	0.000		0.00	
4*		kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm 0.9m/m ²	m	73.2780	0.000		0.00	
5*		wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0.67szt./m ²	szt.	54.5514	0.000		0.00	
6*		kołki rozporowe plastikowe 2.54szt./m ²	szt.	206.8068	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m ²	m-g	2.4426	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.04m-g/m ²	m-g	3.2568	0.000			0.00
Razem z narzutami:						0.000		
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		SUFIT PODWIESZONY			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7		FOTELE						
46 d.7		Montaż nowych foteli obmiar = 56.000kpl.	kpl.					
1*		-- M -- nowe fotele wraz z montażem 1kpl./kpl.	kpl.	56.0000	0.000		0.00	
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:			0.00			0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

				FOTELE			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
				OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OFERTA					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 d.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 70.80+26.90+4.40	m ² m ²	102.100	
				RAZEM	102.100
2	KNNR-W 3 d.1 0809-01	Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie 26.90+4.40	m ² m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 2.62*1.17*2.00	m ² m ²	6.131	
				RAZEM	6.131
6	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 2.72*2.00	m m	5.440	
				RAZEM	5.440
7	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 2.62*0.25*2.00	m ² m ²	1.310	
				RAZEM	1.310
8	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej (3.18+1.50)*2.32-1.60	m ² m ²	9.258	
				RAZEM	9.258
9	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-ległość do 1 km 102.100*0.022+9.258*0.15+2.72*0.30*0.04*2.00	m ³ m ³	3.700	
				RAZEM	3.700
10	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 3.70	m ³ m ³	3.700	
				RAZEM	3.700
2		ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE			
11	KNR 2-02 d.2 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (4.08+1.50)*2.32-1.60	m ² m ²	11.346	
				RAZEM	11.346
12	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.62*1.17*0.51+0.75*2.70*0.51*4.00+2.50*2.32*0.24*3.00-(1.00*2.00*0.24*3.00)+1.00	m ³ m ³	9.430	
				RAZEM	9.430
13	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych 8.00*1.50	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 11.346*2.00+2.62*1.17+0.75*2.70*4.00+2.50*2.32*3.00*2.00+10.00	m ² m ²	78.657	
				RAZEM	78.657
3		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA			
15	KNNR 7 d.3 0503-08 analogia	Drzwi przymykowe 0.80*2.00+1.00*2.00*3.00	m ² m ²	7.600	
				RAZEM	7.600
16	KNR 0-19 d.3 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-róbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 2.62*1.17	m ² m ²	3.065	
				RAZEM	3.065
17	KNR 2-02 d.3 0129-01 analogia	Osadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m 2.72	m m	2.720	
				RAZEM	2.720

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	NNRNKB d.3 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 2.62*0.25	m ² m ²	0.655	
				RAZEM	0.655
4		PODŁOŻA I POSADZKI			
19	KNR 2-02 d.4 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 0.24*5.50*7.00*1.50	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
20	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 13.860	m ² m ²	13.860	
				RAZEM	13.860
21	KNR 2-02 d.4 0609-03 analiza indywidualna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 70.80*0.20	m ³ m ³	14.160	
				RAZEM	14.160
22	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 70.80	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
23	KNR 2-02 d.4 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 70.80	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
24	KNR 2-02 d.4 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 70.80	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
25	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 70.80+13.86	m ² m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
26	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 70.80	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
27	NNRNKB d.4 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 70.80	m ² m ²	70.800	
				RAZEM	70.800
28	KNR 2-02 d.4 1113-02 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 84.660	m ² m ²	84.660	
				RAZEM	84.660
29	KNR 2-02 d.4 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 70.80	m m	70.800	
				RAZEM	70.800
30	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 36.90	m m	36.900	
				RAZEM	36.900
31	KNNR 7 d.4 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
32	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.90+4.40	m ² m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
33	KNR 0-12II d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 31.30	m ² m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
34	NNRNKB d.4 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.40	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.4	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 26.90	m ² m ²	 26.900	 26.900
				RAZEM	26.900
36 d.4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.40	m m	 4.400	 4.400
				RAZEM	4.400
37 d.4	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 26.90	m m	 26.900	 26.900
				RAZEM	26.900
5		MALOWANIE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA			
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (70.80+26.90+4.40)*3.75	m ² m ²	 382.875	 382.875
				RAZEM	382.875
39 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 26.90+4.40	m ² m ²	 31.300	 31.300
				RAZEM	31.300
40 d.5	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 16.70	m m	 16.700	 16.700
				RAZEM	16.700
41 d.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 31.30	m ² m ²	 31.300	 31.300
				RAZEM	31.300
42 d.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 382.875	m ² m ²	 382.875	 382.875
				RAZEM	382.875
43 d.5	KNNR 2 1401-06 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 382.875+26.90+4.40	m ² m ²	 414.175	 414.175
				RAZEM	414.175
44 d.5	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 70.80+26.90+4.40	m ² m ²	 102.100	 102.100
				RAZEM	102.100
6		SUFIT PODWIESZONY			
45 d.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - zgodnie z projektem technicznym 70.80*1.15	m ² m ²	 81.420	 81.420
				RAZEM	81.420
7		FOTELE			
46 d.7		Montaż nowych foteli 56.00	kpl. kpl.	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	974.6354	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	kątownik aluminiowy	m	39.4830		39.4830	0.00	0.00					
2.	progi aluminiowe	m	3.2100		3.2100	0.00	0.00					
3.	drzwi wewnętrzne - laminat w kolorze i fakturze drewna wraz z ościeżnicą i listwami maskującymi, okuciami fabrycznie wykończone	m ²	7.6000		7.6000	0.00	0.00					
4.	nowe fotele wraz z montażem	kpl.	56.0000		56.0000	0.00	0.00					
5.	kątownik aluminiowy ochronny	m	19.6392		19.6392	0.00	0.00					
6.	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	281.7132		281.7132	0.00	0.00					
7.	kątownik rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0,6 mm	m	73.2780		73.2780	0.00	0.00					
8.	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt.	54.5514		54.5514	0.00	0.00					
9.	siatka stalowa fi 6 mm o oczkach 10x10 cm	m ²	72.2160		72.2160	0.00	0.00					
10.	dyble	szt.	13.4860		13.4860	0.00	0.00					
11.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.7663		0.7663	0.00	0.00					
12.	silikon	kg	1.8240		1.8240	0.00	0.00					
13.	silikon	dm ³	0.1533		0.1533	0.00	0.00					
14.	pianka poliuretanowa	kg	1.2160		1.2160	0.00	0.00					
15.	farba lateksowa	dm ³	175.6516		175.6516	0.00	0.00					
16.	klej Butapren B	kg	2.8320		2.8320	0.00	0.00					
17.	zaprawa klejąca	kg	148.6750		148.6750	0.00	0.00					
18.	klej winylowy osakrylowy	kg	67.7280		67.7280	0.00	0.00					
19.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20	kg	15.0300		15.0300	0.00	0.00					
20.	folia polietylenowa	m ²	36.4497		36.4497	0.00	0.00					
21.	listwy przyściennie z PCW z wklejoną wykładziną dywanową	m	75.7560		75.7560	0.00	0.00					
22.	płyty styropianowe FS -30	m ³	14.8680		14.8680	0.00	0.00					
23.	wykładzina podłogowa dywanowa p.poż. dla pobytu zbiorowego	m ²	93.4646		93.4646	0.00	0.00					
24.	okna z tworzyw wypełnione szybą zespoloną reflex grafit	m ²	3.0650		3.0650	0.00	0.00					
25.	piasek do zapraw	m ³	0.8770		0.8770	0.00	0.00					
26.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	169.2685		169.2685	0.00	0.00					
27.	cement 25 z dodatkami	t	0.0212		0.0212	0.00	0.00					
28.	wapno suchogaszone	kg	99.9580		99.9580	0.00	0.00					
29.	gips szpachlowy	kg	5.6396		5.6396	0.00	0.00					
30.	gips budowlany szpachlowy	t	1.3572		1.3572	0.00	0.00					
31.	nadproża prefabrykowane	m	12.2400		12.2400	0.00	0.00					
32.	podokienniki prefabrykowane drewniane fabrycznie wykończone	m	2.7200		2.7200	0.00	0.00					
33.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	346.2120		346.2120	0.00	0.00					
34.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	17.7786		17.7786	0.00	0.00					
35.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	97.3785		97.3785	0.00	0.00					
36.	błoczek z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	325.3350		325.3350	0.00	0.00					
37.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	206.6892		206.6892	0.00	0.00					
38.	masa asfaltowa	kg	4.9560		4.9560	0.00	0.00					
39.	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt.	232.8612		232.8612	0.00	0.00					
40.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	10.1452		10.1452	0.00	0.00					
41.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.2498		0.2498	0.00	0.00					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Dostawca	Cena dostawcy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
42.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	1.9059		1.9059	0.00	0.00					
43.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.1943		0.1943	0.00	0.00					
44.	zaprawa cementowa M 12	m ³	4.4321		4.4321	0.00	0.00					
45.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0013		0.0013	0.00	0.00					
46.	zaprawa	m ³	0.2521		0.2521	0.00	0.00					
47.	zaprawa	m ³	0.0245		0.0245	0.00	0.00					
48.	woda	m ³	0.8838		0.8838	0.00	0.00					
49.	woda z rurociągu	m ³	0.4055		0.4055	0.00	0.00					
50.	drewno opałowe	kg	8.4960		8.4960	0.00	0.00					
51.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	367.1668		367.1668	0.00	0.00					
52.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	18.0125		18.0125	0.00	0.00					
53.	blacha powlekana płaska	m ²	0.8057		0.8057	0.00	0.00					
54.	plytki kamionkowe GRES	m ²	37.2093		37.2093	0.00	0.00					
55.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	31.7680		31.7680	0.00	0.00					
56.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	236.3470		236.3470	0.00	0.00					
57.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	10.9550		10.9550	0.00	0.00					
58.	materiały pomocnicze	zł					0.00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	26.0251	0.00	0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	8.7270	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	0.2911	0.00	0.00
4.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0.0117	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	5.1317	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.0084	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	3.8397	0.00	0.00
8.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	2.8860	0.00	0.00
9.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.2259	0.00	0.00
10.	mieszarka do zapraw	m-g	1.6567	0.00	0.00
11.	szlifierko-frezarka elektryczna lub śrutownica	m-g	33.1780	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł